



නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා) - දකුණු පළාත
பிரதி பிரதம செயலாளர் (பொறியியல் சேவை) - தென் மாகாணம்
Deputy Chief Secretary (Engineering Services) - Southern Province

දකුණු පළාත් ඉංජිනේරු සේවා කාර්යාලය - කොටුව, ගාල්ල.
 தென்மாகாணப் பொறியியல் சேவைக் காரியாலயம் - கோட்டை, காலி.
Southern Provincial Engineering Services Office, Fort, Galle.

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා)
 Deputy Chief Secretary (Engineering Service) : Tel/Fax: 091-2242786

විද්‍යුත් තැපෑල
 E-mail : gaks@sltnet.lk / info-eng@cs.spgov.lk

මගේ අංකය My No.	SPES/03/01/1-22/2022	ඔබේ අංකය Your No.	දිනය Date	2022.09.20
--------------------	-----------------------------	----------------------	--------------	-------------------

- ප්‍රධාන ලේකම් - දකුණු පළාත
- ලේකම් - මුදල්, ක්‍රම සම්පාදන ... අමාත්‍යාංශය.
- ලේකම් - කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග... අමාත්‍යාංශය.
- ලේකම් - ධීවර සත්ව නිෂ්පාදන ... අමාත්‍යාංශය.
- ලේකම් - අධ්‍යාපන, ඉඩම් ... අමාත්‍යාංශය.
- ලේකම් - ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු ... අමාත්‍යාංශය.
- පළාත් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ - දකුණු පළාත
- පළාත් පාලන කොමසාරිස් - දකුණු පළාත
- සාමාන්‍යාධිකාරී, පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - දකුණු
- දකුණු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ
- දිස්ත්‍රික් ලේකම් - ගාල්ල / මාතර / හම්බන්තොට
- දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) - ගාල්ල / මාතර / හම්බන්තොට
- අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - දකුණු පළාත් සංවර්ධන අධිකාරිය

මහත්මයාණෙනි,

2022 - II භාගයේ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම.

ඉහත කරුණට අදාළව මාගේ සමාංක හා 2022.08.22 දිනැති ලිපිය හා බැඳේ.

එකී ලිපිය මගින් 2022 - II භාගයේ මිල ගණන් දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ www.cs.spgov.lk වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කර ඇති බව ඔබ වෙත දන්වා ඇති අතර එකී මිල ගණන් වලට අදාළ මාගේ සමාංක හා 2022.09.05 දිනැති සංශෝධන වලට වැඩිමනත් වශයෙනි. මෙම සංශෝධන ද ඉහත වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කරන බව කාරුණිකව දන්වමි.

අයිකම අංකය	2022.08.22 දිනට මිල (රු)	සංශෝධන මිල (රු)	වෙනස් වියයුතු වැඩ විස්තරය
Ct - 33a	31598.00	30412.00	Plum Concrete - 1:3:6 (1") Concrete with 20% volume of 4"x6"Rubble Rate to include vibrator and Mixture (shuttering paid for separately) Rate to include for pilling (above 3m ³)
Cp 15	303.00	30365.00	වැඩ විස්තරය සංශෝධනය වියයුතු නැත.
Cp 16	1868.00	12980.00	වැඩ විස්තරය සංශෝධනය වියයුතු නැත.

Pb - 35	6387.00	1274.00	වැඩ විස්තරය සංශෝධනය වියයුතු නැත.
Ex - 2b	14892.00	3560.00	වැඩ විස්තරය සංශෝධනය වියයුතු නැත.
MA - 09			වැඩ විස්තරය පමණක් සංශෝධනය විය යුතුය. Concrete Work table with 1:2:4 (3/4") Concrete mixture 3"thick - R/F with 10 mm dia.twisterd deform steel including 15 mm ply wood sheet form work to achieve the smooth finish of the soffit.
MA - 14a	16544.00	1644.00	වැඩ විස්තරය සංශෝධනය වියයුතු නැත.
RO - 13a			වැඩ විස්තරය පමණක් සංශෝධනය විය යුතුය. Approved Quality Corrugated Asbestos Sheets roofing ¼"x7" J bolt with nut & washers on imported timber frame 150x 75 mm purlin, 150x75 mm wallplate ,150x50 mm ridge 100x50 mm rafters and 50x50mm beares supplied fixed complete (100x50 mm rafter fixed in 2' - 6" CIC) - Ridging measured separately (Including Preservation of timber is achieved by vacuum Pressure Impregnation of the timber with Preservatives, Using the latest technology Such as CCB BI Commodities & Logistics Pvt Ltd (certificate should be submitted)
Pa -20			වැඩ විස්තරය පමණක් සංශෝධනය විය යුතුය. Wall Tiles glazed color 12"x24"with all specials,supplying and fixing to walls including raking plaster bedding 1:2 in tile mortar and pointed with tile grout to motch the tiles' (Use Rocell tiles 1HJ prime cost Rs. 537.50)
Al-pc-15b			වැඩ විස්තරය පමණක් සංශෝධනය විය යුතුය. Powder coated partition paneled including 76x32 mm aluminium partition members and G.I.channel for frame work including 4mm. composite panel sheet rubber beading etc. fabricated and fixed in position as per drawing No. SPEST/T/97-6 of 18.12.97 Rate to include for necessary screws pop rivets, binding sealer etc. (Door sash measured separately)partition (Without door sash)

Al-na-15b		වැඩ විස්තරය පමණක් සංශෝධනය විය යුතුය.	Natural Anodise partition paneled including 76x32 mm aluminium partition members and G.I. channel for frame work including 4 mm. composite panel sheet rubber beading etc' Fabricated and fixed in position as per drawing No.SPEST /T/97-6 of 18.12.97 Rate to include for necessary screws pop rivete, binding sealeretc. (Door sash measured separately) partition (Without door sash)
-----------	--	---	--



ඉංජි. ඒ. ඊ. ජයසිංහ.

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා)

දකුණු පළාත.

ඉංජි. ඒ. ඊ. ජයසිංහ

සියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා)

දකුණු පළාත් ඉංජිනේරු සේවා කාර්යාලය

කොටුමුල්ල - ගාල්ල.

- පිටපත් - 01. පළාත් ගොඩනැගිලි අධ්‍යක්ෂ - කරු.දැ.ගැ.ස.
 02. ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (පාසල් ගොඩනැගිලි) - කරු.දැ.ගැ.ස.
 03. ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (වෙනත් ගොඩනැගිලි) - කරු.දැ.ගැ.ස.
 04. විදුලි ඉංජිනේරු - කරු.දැ.ගැ.ස.
 05. ඉංජිනේරු සහකාර / විදුලි අධිකාරී - කරු.දැ.ගැ.ස.